

SZERKEZETÉPÍTÉS

Burger King Drive

Budakalász
2024

A nemzetközi étteremlánc által Budakalászon létesített új épület vázszerkezetének előregyártásában vettünk részt. Az összes előregyártott vasbeton pillér PEIKKO tőcsavaros kapcsolattal rendelkezik, melyek a hagyományos kehelybe kerülő pillérekhez képest jóval nagyobb odafigyelést és előkészületet igényelnek már a korai fázisban is, mikor a pillért fogadó tőcsavarokat kell elhelyezni. Szintén érdekesség, hogy némely pillér falszerű kivitelben készült, ezzel még egyedibbé téve az étterem megjelenését. Az épület tetőszerkezetét 350 m² körüreges födémpanel alkotja. Az építkezésre kiszállított vasbeton elemek súlya összesen 250 tonna.

TERMÉKBESOROLÁS

➤ Szerkezetépítés

SZÁLLÍTOTT SW TERMÉKEK

Előregyártott vasbeton pillérek
Lágyvasas és feszített gerendák
MF körüreges födémpanelek
BP födém panelek

MEGRENDELŐ

CreativEnergy Kft.

KAPCSOLATTARTÓ

szerkezetepites@sw-umwelttechnik.hu